



Zabrze, dnia 5 lutego 2015 roku

LIST REFERENCYJNY

Miasto Zabrze oraz Zabrzeńskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. informują, że **Konsorcjum firm w składzie:**

1. Zakład Instalacji Budowlanych W. Szostak, A. Duda Sp. z o.o. sp.k. – Lider
2. Zakład Usługowy Wielobranżowy Jacek Piśkuła – Partner
3. Zakład Instalacyjny Waldemar Szostak – Partner
4. Zakład Budowlano-Inżynieryjny Jan Wilczak – Partner
5. Reminstal Sp. z o.o. - Partner

w okresie od dnia **10 lipca 2013 roku** do dnia **21 listopada 2014 roku** realizowało zadanie pn. **„Poprawa gospodarki ściekowej w dzielnicy Biskupice” Kontrakt 5 nr POIS.01.01.00-00-092/08-5** w ramach projektu pn. **„Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze. Etap II”**.

Zadanie, współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności, realizowane było w oparciu o Warunki Kontraktowe FIDIC (RED FIDIC BOOK), na podstawie umowy zawartej z Miastem Zabrze z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Zabrzu, ul. Powstańców Śląskich 5-7 oraz Zabrzeńskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu, ul. Wolności 215.

W ramach przedsięwzięcia wykonano następujące roboty budowlane:

Kanalizacja sanitarna – 4 660,22 mb, w tym:

- kanalizacja sanitarna grawitacyjna z rur PVC Dz 200 mm – 2 662,35 mb
- kanalizacja sanitarna grawitacyjna z rur PVC Dz 160 mm – 19,32 mb
- przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur PVC Dz 200 mm – 655,81 mb
- przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur PVC Dz 160 mm – 1 285,53 mb
- kanalizacja sanitarna grawitacyjna metodą przewiertu rurą kamionkową DN 200 mm – 30,98 mb
- przyłącza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej metodą przewiertu rurą kamionkową DN 200 mm – 6,23 mb
- studnie kanalizacyjne żelbetowe DN 1000 mm – 138 kpl
- studnie kanalizacyjne z PEHD DN 1000 mm – 7 kpl
- studnie kanalizacyjne z tworzywa sztucznego DN 425 mm – 155 kpl
- przejście metodą przewiertu pod torami PKP w rurze ochronnej Dz 315 mm PEHD z przeciąganiem rury przewodowej PVC Dz 200 mm – 25,0 mb (długość rury przewodowej ujęta w kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC Dz 200 mm)
- przejście metodą przewiertu pod torami tramwajowymi i ulicą w rurze ochronnej Dz 315 mm PEHD z przeciąganiem rury przewodowej PVC Dz 200 mm – 27,00 mb (długość rury przewodowej ujęta w kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC Dz 200mm)



Gmina Zabrze, Urząd Miejski w Zabrzu, ul. Powstańców Śl. 5-7, 41-800 Zabrze,
tel. +48 32/373 34 16, fax: +48 32/ 271 08 18, email: prezydent@um.zabrze.pl



Zabrzeńskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Jednostka Realizująca Projekt, ul. Targowa 2, 41-800 Zabrze,
tel. +48 32/277 62 80, fax: +48 32/277 62 81, email: jrp@wodociagi.zabrze.pl

Kanalizacja deszczowa – 6 192,82 mb, w tym:

- kanalizacja deszczowa z rur PEHD Dz 450 mm – 311,59 mb
- kanalizacja deszczowa z rur PVC Dz 400 mm – 328,79 mb
- kanalizacja deszczowa z rur PVC Dz 315 mm – 21,92 mb
- kanalizacja deszczowa z rur PVC Dz 250 mm – 4-850,41 mb
- kanalizacja deszczowa z rur PVC Dz 200 mm – 399,03 mb
- przyłącza kanalizacji deszczowej z rur PVC Dz 200 mm – 2 373,87 mb
- przyłącza kanalizacji deszczowej z rur PVC Dz 160 mm – 856,00 mb
- kanalizacja deszczowa metodą przewiertu rurą kamionkową DN 250 mm – 30,81 mb
- przyłącza kanalizacji deszczowej metodą przewiertu rurą kamionkową DN 200 mm – 20,40 mb
- studnie kanalizacyjne żelbetowe DN 1000 mm – 200 kpl
- studnie kanalizacyjne żelbetowe DN 1200 mm – 1 kpl
- studnie kanalizacyjne z tworzyw sztucznych DN 425 mm – 200 kpl
- studnie kanalizacyjne z tworzyw sztucznych DN 600 mm – 1 kpl
- wpusty deszczowe betonowe DN 500 mm – 88 kpl
- przejście metodą przewiertu pod torami PKP w rurze ochronnej Dz 560 mm PEHD z przeciąganiem rury przewodowej PVC Dz 400 mm – 27,0 mb (długość rury przewodowej ujęta w kanalizacji deszczowej z rur PVC Dz 400mm)
- przejście metodą przewiertu pod torami tramwajowymi i ulicą w rurze ochronnej Dz 560mm PEHD z przeciąganiem rury przewodowej PVC Dz 400 mm – 27,0 mb (długość rury przewodowej ujęta w kanalizacji deszczowej z rur PVC Dz 400 mm)

Sieć wodociągowa – 4 058,09 mb, w tym:

- sieć wodociągowa z rur PE 100 SDR17 Dz 160 mm – 67,80 mb
- sieć wodociągowa z rur PE 100 SDR17 Dz 110 mm – 2 696,10 mb
- sieć wodociągowa z rur PE 100 SDR17 Dz 63 mm – 71,31 mb
- przyłącza wodociągowe z rur PE 100 SDR17 Dz 63 mm – 1 206,39 mb
- przyłącza wodociągowe z rur PE 100 SDR17 Dz 40 mm – 16,49 mb

Roboty drogowe:

- nawierzchnia jezdni z kostki betonowej wraz z konstrukcją – 14 673,23 m²
- wzmocnienie podłoża pod konstrukcje nawierzchni – 4 863,57 m³
- nawierzchnia chodników z kostki betonowej wraz z konstrukcją – 7 293,97 m²
- nawierzchnia wjazdów z kostki betonowej wraz z konstrukcją – 1 872,73 m²
- nawierzchnia cieków z kostki betonowej wraz z konstrukcją – 1 134,51 m²

Wartość zrealizowanych robót w ramach Kontraktu: 7 736 858,35 zł (bez podatku od towarów i usług)

W oparciu o zawarte umowy dodatkowe, Konsorcjum wykonało następujące roboty dodatkowe:

- przepięcie istniejących drenaży rurami PVC Dz 110 mm - 200 mm – 120,2 mb
- studnie kanalizacji deszczowej z tworzyw sztucznych DN 315 mm – 4 kpl
- wykonanie komór na czynnych kanałach DN 1200 mm – 4 kpl, DN 2500 mm – 1 kpl
- wykonanie studni przelewowej żelbetowej DN 1500 mm – 1 kpl
- zabetonowanie kanału DN 600 mm pianobetonem – 48,7 m³
- rozbiórka/rozkucie elementów betonowych i murowanych – 239,52 m³
- wykonanie drenaży z rur PVC Dz 110 mm – 156,0 mb wraz z wymianą gruntu 624,0 m²

Wartość robót dodatkowych: 545 912,20 zł netto (bez podatku od towarów i usług)

W oparciu o zawarte umowy uzupełniające, Konsorcjum wykonało następujące roboty uzupełniające:


- przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur PVC Dz 160 mm – 107,87 mb
- przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur PVC Dz 200 mm – 5,71 mb
- studnie kanalizacji sanitarnej żelbetowe DN 1000 mm – 1 kpl
- studnie kanalizacji sanitarnej z tworzyw sztucznych DN 425 mm – 14 kpl
- przyłącza kanalizacji deszczowej z rur PVC Dz 200 mm – 55,54 mb
- przyłącza kanalizacji deszczowej z rur PVC Dz 160 mm – 98,37 mb
- studnie kanalizacji deszczowej żelbetowe DN 1000 mm – 1 kpl
- studnie kanalizacji deszczowej z tworzyw sztucznych DN 425 mm – 11 kpl
- wpusty deszczowe betonowe DN 500 mm – 1 kpl
- przyłącza wodociągowe z rur PE 100 SDR17 Dz 63 mm – 67,12 mb


Wartość robót uzupełniających: 80 473,25 zł (bez podatku od towarów i usług)

**Całkowita wartość Kontraktu 5 wraz z robotami dodatkowymi i uzupełniającymi wyniosła:
8 363 243,80 zł (bez podatku od towarów i usług)**

Świadcstwo Przejęcia zostało wystawione w dniu 21 listopada 2014 roku.

Roboty zostały wykonane kompleksowo, profesjonalnie, terminowo i z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz normami. Konsorcjum wykazało się dużym doświadczeniem i wiedzą fachową.

Pełnomocnik ds.
Realizacji Projektu (MAO)
Prezydent Miasta Zabrze

mgr Małgorzata Mańka - Szulik


Zabrzeńskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

mgr inż. Andrzej Niemiec
Prezes Zarządu / Dyrektor Naczelny

